



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI

HOTĂRÂREA

nr. 50 din 23.09.2021

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții : " Construire teren sport în sat Cozia , com . Costuleni, jud. Iași "

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) art. 129, alin. 2, lit b și alin. 4 lit.d, alin. 7 , lit.a, e și f din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- b) art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu completările și modificările ulterioare ;
- c) H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;

Luând act de:

- a) referatul de aprobare al d-lui primar Mirică Dodan , înregistrat sub nr.161CL din 16.09.2021 ;
- b) proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar Mirică Dodan, înregistrat sub nr.54 din 16.09.2021 ;
- c) raportul de specialitate al Compartimentul financiar-contabil înregistrat sub nr. 161CL din 16.09.2021 ;
- d) avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Costuleni , înregistrat sub nr. 166CL din 23.09.2021 ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții : " Construire teren sport în sat Cozia, com. Costuleni , jud. Iași " conform Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentele din cadrul Primăriei comunei Costuleni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art. 3 Secretarul general al comunei Costuleni va comunica copii după prezenta hotărâre:

- Primarului comunei Costuleni ;
- Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel EZARU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COSTULENI,
Loredana-Manuela ANCHIDIM



S.C. DESIGN PROIECT N-E S.R.L.

PROIECTARE ASISTENTA CONSULTANTA str. Diminetii nr. 4,
municipiul Iasi, judetul Iasi J22/2955/2017 - CUI 38233631
Telefon: 0743.995.475 / E-mail: designproiectne@yahoo.ro

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SATUL COZIA , COMUNA COSTULENI JUDETUL IASI SATUL COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI



BENEFICIAR: COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI

FAZA: D.T.A.C.

PROIECTANT GENERAL: S.C. **DESIGN PROIECT** S.R.L.

PROIECT NR.: 2/2021

=2021=

DEVIZ GENERAL
obiectivului de investiții:
TEREN DE SPORT IN SATUL COZIA , COMUNA COSTULENI JUDETUL IASI

al
CONSTRUIRE

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare(inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2				
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții			
2	Cheltuieli cu utilitățile	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3				
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii			
3.1.1.	Studii de teren	3,019.26	573.66	3,592.92
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	1,500.00	285.00	1,785.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
		1,519.26	288.66	1,807.92
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare:			
3.5.1.	Temă de proiectare	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,000.00	190.00	1,190.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	14,000.00	2,660.00	16,660.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, inclusiv elaborare cerere de finantare	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	-	-	-
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
3.8.2.	Dirigenție de șantier	-	-	-
TOTAL CAPITOL 3		8,000.00	1,520.00	9,520.00
CAPITOLUL 4		26,019.26	4,943.66	30,962.92
	Cheltuieli pentru investita de baza			
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje tehnologice	384,570.27	73,068.35	457,638.62
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	16,720.00	3,176.80	19,896.80
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 5		401,290.27	76,245.15	477,535.42
	Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	-	-	-

	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7,230.27	435.10	7,665.37
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,307.42	0.00	2,307.42
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	-	0.00	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,922.85	0.00	1,922.85
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	3,000.00	435.10	3,435.10
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-
TOTAL CAPITOL 5		7,230.27	435.10	7,665.37
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		434,539.80	81,623.91	516,163.71
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		384,570.27	73,068.35	457,638.62

Data: 15.06.2021

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTULENI

Întocmit,

Proiectant:

S.C. DESIGN PROIECT N-E S.R.L.

ing. Paul Ciobanu



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
SC DESIGN PROIECT N-E SRL

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
	3	
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	384,570.27
4.1.1	[0006.1] TEREN SPORT GAZON SINTETIC	378,197.25
4.1.1.1	[0006.1.1] TEREN SPORT GAZON SINTETIC	378,197.25
4.1.2	[0006.2] INSTALATII	6,373.02
4.1.2.1	[0006.2.1] INSTALATII	6,373.02
	TOTAL I	384,570.27
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	16,720.00
4.3.1	[0006.2] INSTALATII	16,720.00
4.3.1.1	[0006.3] Lista echipamente	16,720.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	16,720.00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		401,290.27
TVA 19%:		76,245.15
TOTAL VALOARE:		477,535.42



OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
 OBIECTUL: TEREN SPORT GAZON SINTETIC
 STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC
 Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
 Proiectant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL
 Executant:

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Teren sport sintetic				
1.1	TSC03E11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	9.00	336.00	3,024.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	336.00	3,024.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1,620.00	5.19	8,408.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.19	8,407.80
1.3	TSD02D1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...51-100 cm	100 mc	9.00	26.40	237.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	26.40	237.60
			transport:	0.00	0.00
1.4	TSE05C1 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.3	100 mp	10.80	46.80	505.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	46.80	505.44
			transport:	0.00	0.00
1.5	TSD07H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 100%	100 mc	9.00	1,112.09	10,008.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	124.25	1,118.25
			utilaj:	987.84	8,890.56
			transport:	0.00	0.00
1.6	TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	3.00	11.25	33.75
			material:	3.25	9.75
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	8.00	24.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC

Pag 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona 3.00	6.12	18.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.12	18.36
1.8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc 175.00	139.66	24,440.85
			material:	103.01	18,027.10
			manopera:	9.25	1,618.75
			utilaj:	27.40	4,795.00
			transport:	0.00	0.00
1.9	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan... manual	mc 115.00	63.69	7,324.81
			material:	0.33	37.38
			manopera:	59.80	6,876.89
			utilaj:	3.57	410.55
			transport:	0.00	0.00
1.9.L	2100957	Beton de ciment C16/20	mc 115.92	300.00	34,776.00
1.10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona 273.36	42.52	11,623.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	42.52	11,623.27
1.11	CK24A1 assim	Montare rulouri gazon sintetic pentru suprafata joc teren minifotbal culoare verde	mp 920.00	10.25	9,430.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.25	9,430.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.11.L	5768531	Rulou gazon sintetic	mp 920.00	79.00	72,680.00
1.12	CK24A1 assim	Montare rulouri gazon sintetic pentru suprafata joc teren minifotbal culoare rosie	mp 160.00	10.25	1,640.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.25	1,640.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.12.L	5768531	Rulou gazon sintetic	mp 160.00	79.00	12,640.00
1.13	RPCP04E# assim	Montare banca de reerve cu 6 scaune	buc 2.00	2.88	5.75
			material:	0.03	0.05
			manopera:	2.25	4.50
			utilaj:	0.60	1.20
			transport:	0.00	0.00
1.13.L	20033644	Banca de reerve cu 6 locuri	buc 2.00	2,500.00	5,000.00
1.14	RPCP04E# assim	Porti metalice...montat porti minifotbal 3x2m	buc 2.00	2.88	5.75
			material:	0.03	0.05
			manopera:	2.25	4.50
			utilaj:	0.60	1.20
			transport:	0.00	0.00
1.14.L	2930620	Poarta minifotbal 3x2 m, anti-vandalism din bare metalice si plasa sintetica	buc 2.00	1,530.00	3,060.00
1.15	RPCP04E# assim	Montare panou baschet cu cos si inel	buc 2.00	2.88	5.75
			material:	0.03	0.05
			manopera:	2.25	4.50
			utilaj:	0.60	1.20
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC

Pag 3

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.15. L	2700227	Panou baschet cu cos si inel	buc	2.00	500.00	1,000.00
1.16	RPCP04E# assim	Montare gradene metalice cu 45 locuri	buc	1.00	2.88	2.88
				material:	0.03	0.03
				manopera:	2.25	2.25
				utilaj:	0.60	0.60
				transport:	0.00	0.00
1.16. L	20033646	Gradene metalice cu 45 locuri	buc	1.00	10,500.00	10,500.00
2 Imprejmuire						
2.1	TSA04B2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	mc	20.00	56.00	1,120.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	56.00	1,120.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	36.00	5.19	186.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.19	186.84
2.3	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	20.00	7.75	155.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.75	155.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4.00	139.66	558.65
				material:	103.01	412.05
				manopera:	9.25	37.00
				utilaj:	27.40	109.60
				transport:	0.00	0.00
2.5	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	13.00	63.69	828.02
				material:	0.33	4.23
				manopera:	59.80	777.39
				utilaj:	3.57	46.41
				transport:	0.00	0.00
2.5.L	2100957	Beton de ciment C16/20	mc	13.10	300.00	3,931.20
2.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	31.44	42.52	1,336.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	42.52	1,336.83
2.7	CO06B-3#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) pre	m	140.00	173.02	24,222.56
				material:	137.92	19,308.56
				manopera:	33.75	4,725.00
				utilaj:	1.35	189.00
				transport:	0.00	0.00
2.7.L	3100023	Teava cu sectiune de 70x3 mm, L=2m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	120.30	70.00	8,420.74
2.7.L	3100022	Teava cu sectiune de 30x3 mm, pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	451.11	40.00	18,044.44

STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC


Pag 4

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.7.L 3100020	Teava cu sectiune de 60x3 mm, L=6m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	398.22	60.00	23,893.33
2.8 RPCP04E# assim	Porti metalice:...montat porti metalice din panouri plasa sarma pe rama de otel laminat	buc	1.00	2.88	2.88
			material:	0.03	0.03
			manopera:	2.25	2.25
			utilaj:	0.60	0.60
			transport:	0.00	0.00
2.8.L 2930621	Poarta metalica acces 1.20/2.20	buc	1.00	1,500.00	1,500.00
3 Parcare					
3.1 TSC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.90	336.00	302.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	336.00	302.40
			transport:	0.00	0.00
3.2 TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	162.00	5.19	840.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.19	840.78
3.3 TSD02D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...51-100 cm	100 mc	0.90	26.40	23.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	26.40	23.76
			transport:	0.00	0.00
3.4 TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.3	100 mp	1.74	46.80	81.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	46.80	81.43
			transport:	0.00	0.00
3.5 TSD07H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 100%	100 mc	0.90	1,112.09	1,000.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	124.25	111.83
			utilaj:	987.84	889.06
			transport:	0.00	0.00
3.6 TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	3.00	11.25	33.75
			material:	3.25	9.75
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	8.00	24.00
			transport:	0.00	0.00
3.7 TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	3.00	6.12	18.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.12	18.36

STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
3.8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	30.00	139.66	4,189.86
				material:	103.01	3,090.36
				manopera:	9.25	277.50
				utilaj:	27.40	822.00
				transport:	0.00	0.00
3.9	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	30.00	161.84	4,855.33
				material:	102.58	3,077.53
				manopera:	20.00	600.00
				utilaj:	39.26	1,177.80
				transport:	0.00	0.00
				utilaj	transport	total
	procent	material	manopera			
Cheltuieli directe:		239,422.63	28,506.05	21,557.41	22,432.24	311,918.32
Recapitulatia:	Recap 2021 10-10					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	641.39	0.00	0.00	641.39
Total inclusiv Cheltuieli directe:		239,422.63	29,147.44	21,557.41	22,432.24	312,559.71
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	23,942.26	2,914.74	2,155.74	2,243.22	31,255.97
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		263,364.89	32,062.18	23,713.15	24,675.46	343,815.68
Profit	10.0000 %	26,336.49	3,206.22	2,371.31	2,467.55	34,381.57
Total inclusiv Beneficiu:		289,701.38	35,268.40	26,084.46	27,143.01	378,197.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						378,197.25
TVA:	19.00%					71,857.48
TOTAL GENERAL:						450,054.73

Proiectant



OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
 OBIECTUL: INSTALATII
 STADIUL FIZIC: INSTALATII
 Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
 Proiectant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL
 Executant:

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	EC04A1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	250.00	9.93	2,481.75
			material:	0.05	13.00	
			manopera:	9.88	2,468.75	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
1.L	4700013	Cablu CYYF 3X2.5	m	47.62	10.00	476.19
1.L	4700014	Cablu energie cyaby 3x2.5 mmp	m	202.38	10.34	2,092.62
4	EF01C1	Montare tablou electric complet echipat	buc	1.00	158.13	158.13
			material:	36.88	36.88	
			manopera:	121.25	121.25	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
			utilaj	transport	total	
				0.00	0.00	5,208.69
	procent	material	manopera			
Cheltuieli directe:		2,618.69	2,590.00			
Recapitulatia:	Recap 2021 10-10					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	58.28	0.00	0.00	58.28
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		2,618.69	2,648.28	0.00	0.00	5,266.96
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	261.87	264.83	0.00	0.00	526.70
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		2,880.55	2,913.10	0.00	0.00	5,793.66
Profit	10.0000 %	288.06	291.31	0.00	0.00	579.37
Total inclusiv Beneficiu:		3,168.61	3,204.41	0.00	0.00	6,373.02
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6,373.02
TVA:	19.00%					1,210.87
TOTAL GENERAL:						7,583.89



OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
OBIECTUL: INSTALATII
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
Proiectant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL
Executant:

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	Tablou electric general	buc	1.00	5,000.00	5,000.00		
2	Corp de iluminat - Projector	buc	8.00	1,465.00	11,720.00		
TOTAL:							
				lei	16,720.00		
TVA:				euro	3,762.80		
TOTAL cu TVA:				lei	3,176.80		
				lei	19,896.80		



OBIECTIV:

CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD.IASI

Beneficiar:

COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Proiectant:

SC DESIGN PROIECT N-E SRL

Executant:

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	61.99	3.25	201.46	DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	12.80	3.25	41.60	DataConstruct	
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	274.00	78.00	21,371.92	DataConstruct	
4	20033644 Banca de reserve cu 6 locuri	buc	2.00	2,500.00	5,000.00	Pret_Meu	
5	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	67.20	5.50	369.60	DataConstruct	
6	2100957 Beton de ciment C16/20	mc	129.02	300.00	38,707.20	DataConstruct	
7	7306659 Bulon cu cap nichelat 13x350 pentru tablou distrib.electr.	buc	4.00	8.00	32.00	DataConstruct	
8	4700013 Cablu CYYF 3X2.5	m	47.62	10.00	476.19	Pret_Meu	
9	4700014 Cablu energie cyaby 3x2.5 mmp	m	202.38	10.34	2,092.62	Pret_Meu	
10	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.48	0.44	0.21	DataConstruct	
11	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,383.20	0.50	691.60	DataConstruct	
12	6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	5.00	2.60	13.00	DataConstruct	
13	20033646 Gradene metalice cu 45 locuri	buc	1.00	10,500.00	10,500.00	Pret_Meu	
14	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.20	0.65	0.78	DataConstruct	
15	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	13.73	78.10	1,072.31	DataConstruct	
16	2700227 Panou baschet cu cos si inel	buc	2.00	500.00	1,000.00	Pret_Meu	
17	2200222 Piatra concasata	mc	30.00	81.70	2,451.00	Pret_Meu	
18	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	5.60	87.00	487.20	DataConstruct	
19	5840510 Piulita hexagonala grosolana A M 14 gr. 5 s 922	buc	4.00	0.97	3.88	DataConstruct	
20	17000753749 Plasa de sarma	mp	266.00	65.00	17,290.00	DataConstruct	
21	2930621 Poarta metalica acces 1.20/2.20	buc	1.00	1,500.00	1,500.00	Pret_Meu	
22	2930620 Poarta minifotbal 3x2 m, anti-vandalism din bare metalice si plasa sintetica	buc	2.00	1,530.00	3,060.00	Pret_Meu	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	5768531 Rulou gazon sintetic	mp	1,080.00	79.00	85,320.00	Pret_Meu	
24	5881291 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	kg	0.02	9.40	0.22	DataConstruct	
25	3100022 Teava cu sectiune de 30x3 mm, pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	451.11	40.00	18,044.44	Pret_Meu	
26	3100020 Teava cu sectiune de 60x3 mm, L=6m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	398.22	60.00	23,893.33	Pret_Meu	
27	3100023 Teava cu sectiune de 70x3 mm, L=2m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	120.30	70.00	8,420.74	Pret_Meu	
Valoare directa		lei			242,041.31		
Recapitulatie		lei			50,828.68		
TOTAL		lei			292,869.99		
TOTAL		euro			65,909.75		



OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
 Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
 Proiectant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL
 Executant:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	182.20	25.00	4,554.97	
2	11541 Instalator electrician	103.60	25.00	2,590.00	
3	21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	0.40	25.00	10.00	
4	12531 Montator prefabricate beton	128.80	25.00	3,220.00	
5	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.02	25.00	0.45	
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	11.52	25.00	287.97	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	222.02	25.00	5,550.41	
8	320553 Muncitor necalificat	442.80	25.00	11,070.00	
9	12821 Pavator	101.33	25.00	2,533.25	
10	19621 Sapator	51.00	25.00	1,275.00	
11	13431 Zidar	0.16	25.00	4.00	
Total ore manopera:		1,243.84			
Valoare directa				31,096.05	
Recapitulatie				7,376.76	
TOTAL				38,472.81	
TOTAL				8,658.22	



OBIECTIV:

CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD.IASI

Beneficiar:

COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Proiectant:


SC DESIGN PROIECT N-E SRL

Executant:

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionar e	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	6.16	80.00	492.56
2	3546 Autogreder pina la 175cp	15.20	150.00	2,280.67
3	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	4.20	45.00	189.00
4	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	2.18	120.00	261.36
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	81.50	120.00	9,779.62
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	39.72	120.00	4,766.04
7	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.16	30.00	4.80
8	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40- 0,70mc	22.18	150.00	3,326.40
9	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	45.70	10.00	456.96
	Total ore utilaje:	216.99		
	Valoare directa			21,557.41
	Recapitulatie			4,527.06
	TOTAL			26,084.46
	TOTAL			5,870.25

lei
lei
lei
euro



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

CONSTRUIRE TEREN IN SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUD. IASI
COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
SC DESIGN PROIECT N-E SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
	Transport rutier					
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1,818.00	5.00	0.10	1.04	9,435.42
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	304.80	50.00	1.00	0.85	12,960.10
3	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5	6.00	5.00	0.10	1.22	36.72
	Valoare directa		lei			22,432.24
	Recapitulatie		lei			4,710.77
	TOTAL		lei			27,143.01
	TOTAL		euro			6,108.47

