



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI



HOTĂRÂREA

nr. 43 din 17.06.2022

*privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții :
"Demolare Corp C1 și C2 și Construire teren sport cu gazon sintetic în sat Hilița , com.
Costuleni, jud. Iași "*

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) art. 129, alin. 2, lit.d , alin. 7 , lit. a, e și f din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- b) art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu completările și modificările ulterioare ;
- c) H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;

Luând act de:

- a) referatul de aprobare al d-lui primar Mirică Dodan , înregistrat sub nr. 96CL din 10.06.2022 ;
- b) proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar Mirică Dodan, înregistrat sub nr. 42 din 10.06.2022 ;
- c) raportul de specialitate al consilierului juridic , înregistrat sub nr. 97CL din 10.06.2022 ;
- d) Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Costuleni ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții : " Demolare Corp C1 și C2 și Construire teren sport cu gazon sintetic în sat Hilița , com. Costuleni, jud. Iași " conform Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentele din cadrul Primăriei comunei Costuleni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art. 3 Secretarul general al comunei Costuleni va comunica copii după prezenta hotărâre:

- Primarului comunei Costuleni ;
- Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mariana LUPU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COSTULENI,
Loredana-Manuela ANCHIDIM

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 43 / 17.06.2022

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL

0	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității simple a consilierilor locali prezenți	Voturi necesare	8
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		15
2	Numărul consilierilor locali în funcție		15
3	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii		14
4	Numărul voturilor „PENTRU”		14
5	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”	Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	0
6	Numărul voturilor „ABȚINERE”		0
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		0
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		1
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 43 / 17.06.2022

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii	17.06.2022	
2	Comunicarea către primar	21.06.2022	
3	Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii	30.06.2022	
4	Comunicarea către prefectul județului	21.06.2022	
5	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	21.06.2022	
6	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	21.06.2022	

DEVIZ GENERAL

Anexa nr 1

al

obiectivului de investiții:
**DEMOLARE CORP C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE TEREN
SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN SAT HILIȚA, COMUNA
COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare(inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli cu utilitățile	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	2,000.00	0.00	2,380.00
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	0.00	2,380.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.2	Expertizare tehnică	3,000.00	-	3,570.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare:	20,500.00	-	20,500.00
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	-	-	-
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	500.00	-	500.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	20,000.00	-	20,000.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, inclusiv elaborare cerere de finantare	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	6,750.00	-	6,750.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	2,750.00	-	2,750.00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	2,250.00	-	2,250.00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500.00	-	500.00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	4,000.00	-	4,000.00
TOTAL CAPITOL 3		32,250.00	-	32,250.00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investita de baza				
4.1	Construcții si instalatii	416,845.33	79,200.61	496,045.94
4.2	Montaj utilaje tehnologice	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj	10,858.00	2,063.02	12,921.02
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		427,703.33	81,263.63	508,966.96
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				

5.1	Organizare de santier	-	-	-
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5,085.30	435.10	5,520.40
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,501.07	0.00	2,501.07
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	-	0.00	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,084.23	0.00	2,084.23
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	500.00	435.10	935.10
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-
TOTAL CAPITOL 5		5,085.30	435.10	5,520.40
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		465,038.63	81,698.73	546,737.36
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		416,845.33	79,200.61	496,045.94

Data: 20.05.2022

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTULENI



Întocmit,
Proiectant:
S.C.DESIGN.PROIECT N-E S.R.L.
ing. Paul Ciobanu



OBIECTIV:

DEMOLARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE TEREN SPORT SINTETIC IN SAT HILITA,
COMUNA COSTULENI, JUD.IASI

Beneficiar:

COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Proiectant:

SC DESIGN PROIECT N-E SRL

Executant:

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	416,845.33
4.1.1	[0010.1] TEREN SPORT GAZON SINTETIC	409,947.16
4.1.1.1	[0010.1.1] TEREN SPORT GAZON SINTETIC	409,947.16
4.1.2	[0010.3] INSTALATII	6,898.17
4.1.2.1	[0010.3.1] INSTALATII	6,898.17
TOTAL I		416,845.33
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	10,858.00
4.3.1	[0010.3] INSTALATII	10,858.00
4.3.1.1	[0010.3] Lista echipamente	10,858.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		10,858.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		427,703.33
TVA 19%:		81,263.63
TOTAL VALOARE:		508,966.96



OBIECTIV: DEMOLARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE TEREN SPORT SINTETIC IN SAT HILITA,
 Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
 Proiectant: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
 Executant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: TEREN SPORT GAZON SINTETIC STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC					
1	Teren sport sintetic				
1.1	TSC03E11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	6.00	336.00	2,016.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	336.00	2,016.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	1,080.00	5.19	5,605.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.19	5,605.20
1.3	TSD02D1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...51-100 cm	100 mc	6.00	26.40	158.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	26.40	158.40
			transport:	0.00	0.00
1.4	TSE05C1 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.3	100 mp	9.90	46.80	463.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	46.80	463.32
			transport:	0.00	0.00
1.5	TSD07H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 100%	100 mc	9.00	1,112.09	10,008.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	124.25	1,118.25
			utilaj:	987.84	8,890.56
			transport:	0.00	0.00
1.6	TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	3.00	12.33	37.00
			material:	4.33	13.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	8.00	24.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: TEREN SPORT GAZON SINTETIC					
STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC					
1.7	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	3.00	6.12 18.36
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	6.12 18.36
1.8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	148.00	203.69 30,146.28
				material:	167.04 24,722.08
				manopera:	9.25 1,369.00
				utilaj:	27.40 4,055.20
				transport:	0.00 0.00
1.9	TE06A1m	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 200x200 mm	mp	1,440.00	10.59 15,244.42
				material:	7.36 10,600.06
				manopera:	3.23 4,644.36
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
1.10	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	100.00	63.80 6,380.23
				material:	0.43 43.33
				manopera:	59.80 5,979.90
				utilaj:	3.57 357.00
				transport:	0.00 0.00
1.10. L	2100957	Beton de ciment C16/20	mc	100.80	415.94 41,926.71
1.11	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	241.92	42.52 10,286.44
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	42.52 10,286.44
1.12	CK24A1 assim	Montare rulouri gazon sintetic pentru suprafata joc teren minifotbal culoare verde	mp	800.00	10.25 8,200.00
				material:	0.00 0.00
				manopera:	10.25 8,200.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
1.12. L	5768531	Rulou gazon sintetic	mp	800.00	93.32 74,655.83
1.13	CK24A1 assim	Montare rulouri gazon sintetic pentru suprafata joc teren minifotbal culoare rosie	mp	187.00	10.25 1,916.75
				material:	0.00 0.00
				manopera:	10.25 1,916.75
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
1.13. L	5768531	Rulou gazon sintetic	mp	187.00	93.32 17,450.80
1.14	RPCP04E# assim	Montare banca de reerve cu 6 scaune	buc	6.00	2.91 17.44
				material:	0.06 0.34
				manopera:	2.25 13.50
				utilaj:	0.60 3.60
				transport:	0.00 0.00
1.14. L	20033644	Banca de reerve cu 6 locuri	buc	6.00	3,332.85 19,997.10

STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: TEREN SPORT GAZON SINTETIC					
STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC					
1.15	RPCP04E# assim	Porti metalice...montat porti minifotbal 3x2m	buc	2.00	2.91 5.81
				material:	0.06 0.11
				manopera:	2.25 4.50
				utilaj:	0.60 1.20
				transport:	0.00 0.00
1.15. L	2930620	Poarta minifotbal 3x2 m, anti-vandalism din bare metalice si plasa sintetica	buc	2.00	2,039.70 4,079.41
2 Imprejmuire					
2.1	TSA04B2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	mc	15.00	56.00 840.00
				material:	0.00 0.00
				manopera:	56.00 840.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27.00	5.19 140.14
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.01
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	5.19 140.13
2.3	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	15.00	7.75 116.25
				material:	0.00 0.00
				manopera:	7.75 116.25
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
2.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.00	203.69 407.38
				material:	167.04 334.08
				manopera:	9.25 18.50
				utilaj:	27.40 54.80
				transport:	0.00 0.00
2.5	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan...manual	mc	13.00	63.80 829.43
				material:	0.43 5.63
				manopera:	59.80 777.39
				utilaj:	3.57 46.41
				transport:	0.00 0.00
2.5.L	2100957	Beton de ciment C16/20	mc	13.10	415.94 5,450.47
2.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	31.44	42.52 1,336.83
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	42.52 1,336.83
2.7	CO06B-3#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) pre	m	135.00	225.53 30,447.05
				material:	190.43 25,708.55
				manopera:	33.75 4,556.25
				utilaj:	1.35 182.25
				transport:	0.00 0.00
2.7.L	3100023	Teava cu sectiune de 70X30 mm, L=2m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	115.00	93.32 10,731.77
2.7.L	3100022	Teava cu sectiune de 30x30 mm, pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	400.00	53.33 21,330.24

STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC

Pag 4

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: TEREN SPORT GAZON SINTETIC					
STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC					
2.7.L	3100020	Teava cu sectiune de 60x30 mm, L=6m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	336.00	79.99 26,876.10
2.8	RPCP04E# assim	Porti metalice:...montat porti metalice din panouri plasa sarma pe rama de otel laminat	buc	1.00	2.91 2.91
				material:	0.06 0.06
				manopera:	2.25 2.25
				utilaj:	0.60 0.60
				transport:	0.00 0.00
2.8.L	2930621	Poarta metalica acces 1.20/2.20	buc	1.00	1,999.71 1,999.71
3	Parcare				
3.1	TSC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.90	336.00 302.40
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	336.00 302.40
				transport:	0.00 0.00
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	162.00	5.19 840.82
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.04
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	5.19 840.78
3.3	TSD02D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...51-100 cm	100 mc	0.90	26.40 23.76
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	26.40 23.76
				transport:	0.00 0.00
3.4	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.3	100 mp	1.74	46.80 81.43
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	46.80 81.43
				transport:	0.00 0.00
3.5	TSD07H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 100%	100 mc	0.90	1,112.09 1,000.88
				material:	0.00 0.00
				manopera:	124.25 111.83
				utilaj:	987.84 889.06
				transport:	0.00 0.00
3.6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	3.00	12.33 37.00
				material:	4.33 13.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	8.00 24.00
				transport:	0.00 0.00
3.7	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	3.00	6.12 18.36
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	6.12 18.36


STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: TEREN SPORT GAZON SINTETIC							
STADIUL FIZIC: TEREN SPORT GAZON SINTETIC							
3.8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	30.00	203.69	6,110.73	
				material:	167.04	5,011.23	
				manopera:	9.25	277.50	
				utilaj:	27.40	822.00	
				transport:	0.00	0.00	
3.9	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	30.00	220.87	6,626.00	
				material:	161.61	4,848.20	
				manopera:	20.00	600.00	
				utilaj:	39.26	1,177.80	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			295,797.79	30,546.54	19,573.79	18,246.10	364,164.21
Recapitulatia:		Recap 2021 6-6					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	687.30	0.00	0.00	687.30
Total inclusiv Cheltuieli directe:			295,797.79	31,233.84	19,573.79	18,246.10	364,851.51
Cheltuieli indirecte		6.0000 %	17,747.87	1,874.03	1,174.43	1,094.77	21,891.09
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			313,545.65	33,107.87	20,748.22	19,340.86	386,742.60
Profit		6.0000 %	18,812.74	1,986.47	1,244.89	1,160.45	23,204.56
Total inclusiv Beneficiu:			332,358.39	35,094.34	21,993.11	20,501.31	409,947.16
TOTAL GENERAL (fara TVA):							409,947.16
TVA:		19.00%					77,889.96
TOTAL GENERAL:							487,837.12
OBIECTUL: INSTALATII							
STADIUL FIZIC: INSTALATII							
1	EC04A1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	250.00	9.94	2,486.08	
				material:	0.07	17.33	
				manopera:	9.88	2,468.75	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.L	4700013	Cablu CYYF 3X2.5	m	47.62	13.33	634.83	
1.L	4700014	Cablu energie cyaby 3x2.5 mmp	m	202.38	13.78	2,789.75	
4	EF01C1	Montare tablou electric complet echipat	buc	1.00	170.41	170.41	
				material:	49.16	49.16	
				manopera:	121.25	121.25	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			3,491.07	2,590.00	0.00	0.00	6,081.07

STADIUL FIZIC: INSTALATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: INSTALATII					
Recapitulatia: Recap 2021 6-6					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	58.28	0.00	58.28
Total inclusiv Cheltuieli directe:		3,491.07	2,648.28	0.00	6,139.35
Cheltuieli indirecte	6.0000 %	209.46	158.90	0.00	368.36
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		3,700.54	2,807.17	0.00	6,507.71
Profit	6.0000 %	222.03	168.43	0.00	390.46
Total inclusiv Beneficiu:		3,922.57	2,975.60	0.00	6,898.17
TOTAL GENERAL (fara TVA):					6,898.17
TVA:	19.00%				1,310.65
TOTAL GENERAL:					8,208.82
TOTAL Cheltuieli directe:		299,288.86	33,136.54	19,573.79	370,245.29
TOTAL Recapitulatie:		36,992.10	4,933.40	2,419.32	46,600.04
TOTAL GENERAL (fara TVA):		336,280.96	38,069.94	21,993.11	416,845.33
TVA:	19.00%			20,501.31	79,200.61
TOTAL GENERAL:					496,045.94

Proiectant,



OBIECTIV: DEMOLARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE TEREN SPORT SINTETIC IN SAT HILITA,

Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUD.IASI

Proiectant: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Executant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	Tablou electric general	buc	1.00	2,000.00	2,000.00		
2	Corp de iluminat - Projector	buc	11.00	778.00	8,558.00		
3	Cos gunoi	buc	2.00	150.00	300.00		
TOTAL:				lei	10,858.00		
TVA:				euro	2,443.57		
TOTAL cu TVA:				19.00 %	lei	2,063.02	
					lei	12,921.02	



OBIECTIV: DEMOLARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE TEREN SPORT SINTETIC IN SAT HILITA,
 COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
Proiectant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL
Executant:

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	55.26	4.33	239.43	DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	11.30	4.33	48.96	DataConstruct	
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	235.98	126.65	29,886.46	DataConstruct	
4	20033644 Banca de reverve cu 6 locuri	buc	6.00	3,332.85	19,997.10	Pret_Meu	
5	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	64.80	9.33	604.71	DataConstruct	
6	2100957 Beton de ciment C16/20	mc	113.90	415.94	47,377.18	DataConstruct	
7	7306659 Bulon cu cap nichelat 13x350 pentru tablou distrib.electr.	buc	4.00	10.67	42.66	DataConstruct	
8	4700013 Cablu CYYF 3X2.5	m	47.62	13.33	634.83	Pret_Meu	
9	4700014 Cablu energie cyaby 3x2.5 mmp	m	202.38	13.78	2,789.75	Pret_Meu	
10	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.54	0.93	0.50	DataConstruct	
11	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,333.80	0.93	1,244.70	DataConstruct	
12	6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	5.00	3.47	17.33	DataConstruct	
13	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.20	0.87	1.04	DataConstruct	
14	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	13.52	173.31	2,342.26	DataConstruct	
15	2200222 Piatra concasata	mc	30.00	115.98	3,479.49	Pret_Meu	
16	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	5.40	115.98	626.31	DataConstruct	
17	5840510 Piulita hexagonala grosolana A M 14 gr. 5 s 922	buc	4.00	1.29	5.17	DataConstruct	
18	17000753749 Plasa de sarma	mp	256.50	86.65	22,226.77	DataConstruct	
19	2004244 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 106G-126 S 438/3-80	buc	120.00	86.65	10,398.49	DataConstruct	
20	2930621 Poarta metalica acces 1.20/2.20	buc	1.00	1,999.71	1,999.71	Pret_Meu	
21	2930620 Poarta minifotbal 3x2 m, anti-vandalism din bare metalice si plasa sintetica	buc	2.00	2,039.70	4,079.41	Pret_Meu	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	5768531 Rulou gazon sintetic	mp	987.00	93.32	92,106.62	Pret_Meu	
23	5881291 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	kg	0.02	12.53	0.29	DataConstruct	
24	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	21.60	9.33	201.57	DataConstruct	
25	3100022 Teava cu sectiune de 30x30 mm, pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	400.00	53.33	21,330.24	Pret_Meu	
26	3100020 Teava cu sectiune de 60x30 mm, L=6m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	336.00	79.99	26,876.10	Pret_Meu	
27	3100023 Teava cu sectiune de 70X30 mm, L=2m pentru rigidizarea structurii de imprejmuire a terenului	m	115.00	93.32	10,731.77	Pret_Meu	
Valoare directa		lei			299,288.86		
Recapitulatie		lei			36,992.10		
TOTAL		lei			336,280.96		
TOTAL		euro			75,679.30		

Proiectant



OBIECTIV:

DEMOLARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE TEREN SPORT SINTETIC IN SAT HILITA,
COMUNA COSTULENI, JUD.IASI

Beneficiar:

COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Proiectant:


SC DESIGN PROIECT N-E SRL

Executant:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	163.70	25.00	4,092.47	
2	11141 Fierar beton	178.01	25.00	4,450.32	
3	11541 Instalator electrician	103.60	25.00	2,590.00	
4	21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	0.45	25.00	11.25	
5	12531 Montator prefabricate beton	124.20	25.00	3,105.00	
6	49931 Muncitor deservire	7.76	25.00	194.04	
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.01	25.00	0.32	
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	10.17	25.00	254.22	
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	203.86	25.00	5,096.42	
10	320553 Muncitor necalificat	404.67	25.00	10,116.75	
11	12821 Pavator	90.60	25.00	2,265.00	
12	19621 Sapator	38.25	25.00	956.25	
13	13431 Zidar	0.18	25.00	4.50	
Total ore manopera:		1,325.46			
Valoare directa				33,136.54	
Recapitulatie				4,933.40	
TOTAL				38,069.94	
TOTAL				8,567.56	

Proiectant,



OBIECTIV: DEMOLARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE TEREN SPORT SINTETIC IN SAT HILITA,
 COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
 Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
 Proiectant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL
 Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	5.49	80.00	439.20
2	3546 Autogreder pina la 175cp	13.53	150.00	2,029.75
3	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	4.05	45.00	182.25
4	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	1.52	120.00	182.16
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	81.50	120.00	9,779.62
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	35.28	120.00	4,233.60
7	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.18	30.00	5.40
8	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	15.46	150.00	2,318.40
9	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	40.34	10.00	403.41
	Total ore utilaje:	197.34		
	Valoare directa			19,573.79
	Recapitulatie			2,419.32
	TOTAL			21,993.11
	TOTAL			4,949.50



OBIECTIV: DEMOLARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE TEREN SPORT SINTETIC IN SAT HILITA,
 Beneficiar: COMUNA COSTULENI, JUD.IASI
 Proiectant: COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
 Executant: SC DESIGN PROIECT N-E SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1,269.00	5.00	0.10	1.04	6,586.11
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	273.36	50.00	1.00	0.85	11,623.27
3	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5	6.00	5.00	0.10	1.22	36.72
Valoare directa		lei				18,246.10
Recapitulatie		lei				2,255.22
TOTAL		lei				20,501.31
TOTAL		euro				4,613.78

Proiectant

