ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI

HOTĂRÂREA

nr.**29** din **25.06.2026**

privind aprobarea documentației tehnico-economice - proiect tehnic și a Devizului general pentru obiectivul de investiții " Amenajare parc de agrement cu loc de joacă pentru copii, sat Covasna, Com. Costuleni, județul Iași "

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) art. 129, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

b) art. 44 alin. 1 și art. 45 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale;

c) art.5, art. 10 și art.12 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor;

Ținând cont de:

a) Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr. 70 /30.09.2025 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții - Proiect "Amenajare parc de agrement cu loc de joacă pentru copii, sat Covasna, Com. Costuleni " și a cofinanțării Proiectului prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030 ;

b) Contractul de finanțare nr. 4958/6714/9.12.2025 încheiat cu Consiliul Județean Iași ;

Luând act de:

a) Referatul de aprobare întocmit de d-l primar Mirică Dodan , înregistrat sub nr . 76 CL din 12.06.2026 ;

b) Proiectul de hotărâre nr. 33/12.06.2026 inițiat de d-l primar Mirică Dodan ;

c) Raportul de specialitate al Compartimentul financiar contabil , înregistrat sub nr. 77CL din 12.06.2026;

d) Proiectul tehnic de execuție și devizul general realizate de SC Nord-Est S.R.L;

e) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Costuleni ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI

întrunit în a 21-a ședință ordinară a mandatului 2024 - 2028, adoptă prezenta hotărâre.

Art.1 Se aprobă documentația tehnico economică - Proiect tehnic și devizul general pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare parc de agrement cu loc de joacă pentru copii, sat Covasna, Com. Costuleni, județul Iași " conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul comunei Costuleni împreună cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Art. 4 Secretarul general al comunei Costuleni, judetul Iasi va inainta copie de pe prezenta hotarare

1) Primarului comunei Costuleni;

2) Institutiei Prefectului - Judetul Iași;

3) Compartimentului urbanism ,amenajarea teritoriului și disciplina în construcții. Protecția mediului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dănut ANTONAȘ

[redacted]

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COSTULENI,
Lo[redacted]uela ANCHIDIM

[redacted]

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 29 / 25.06.2026			
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ		Vot prin ridicarea mâinii individual	
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL			
0	Hotărâre care se adoptă cu votul: ***majorității simple a consilierilor locali prezenți***	Voturi necesare	8
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		15
2	Numărul consilierilor locali în funcție		15
3	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii		15
4	Numărul voturilor **„PENTRU"**		15
5	Numărul voturilor **„ÎMPOTRIVĂ"**	Voturile „ABȚINERE" se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ".	0
6	Numărul voturilor **„ABȚINERE"**		0
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		0
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		0
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 29 / 25.06.2026			
Nr. crt.	OPERAȚIUNI EFECTUATE	Data	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii	25.06.2026	
2	Comunicarea către primar	30.06.2026	
3	Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii	08.07.2026	
4	Comunicarea către prefectul județului	30.06.2026	[redacted]
5	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	30.06.2026	
6	Devine obligatorie sau produce efecte juridice începând cu	30.06.2026	

ANEXĂ LA HCL 29 din 25.02.2026

OBIECTIV: AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Beneficiar: COMUNA COSTULENI

Proiectant: S.C. NORD - EST PROIECT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
	CAPITOL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	[redacted]	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	**0,00**	[redacted]	**0,00**

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

1	2	3	4	5
	CAPITOL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	[0057.2] LISTA ECHIPAMENTE PARC	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 5			
	Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

[redacted]

OBIECTIV: AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

Beneficiar: COMUNA COSTULENI

Proiectant: S.C. NORD - EST PROIECT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităţilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
3.5.6.1	[0057.1] SERVICII DE PROIECTARE	0,00	0,00
4	Investiţia de bază	0,00	0,00
4.1	Constructii si instalatii	0,00	0,00
4.1.1	[0057.2] LUCRARI DE CONSTRUCTII	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.2.1	[0057.2] LUCRARI DE CONSTRUCTII	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.3.1	[0057.2] LUCRARI DE CONSTRUCTII	0,00	0,00
4.3.1.1	[0057.2] LISTA ECHIPAMENTE PARC	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		0,00	0,00
TVA 21 %		0,00	0,00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		0,00	0,00

[redacted]

OBIECTIV: AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII

Beneficiar: COMUNA COSTULENI

Proiectant: S.C. NORD - EST PROIECT S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI DE CONSTRUCTII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.1	[0057.2.1] SISTEMATIZARE PARC	0,00
	TOTAL I	**0,00**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
4.2.1	[0057.2.2] MONTAJ ECHIPAMENTE	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.3.1	[0057.2] LISTA ECHIPAMENTE PARC	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**0,00**
TVA 21%:		**0,00**
TOTAL VALOARE:		**0,00**

SOCIETATEA COMERCIALA [redacted]

OBIECTIV: AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE PARC
Beneficiar: COMUNA COSTULENI
Proiectant: S.C. NORD - EST PROIECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.		Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	MC2101	Sapatura de curatare sau decapare executata cu mijloace mecanice în teren de orice natura si consistenta, pâna la adâncimea de 0,30 m, inclusiv scoaterea arbustilor, a cioturilor si a radacinilor.	mp	334,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	mc	32,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
- strat de 10cm grosime						
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast/ pietris, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	32,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
- strat de 10cm grosime						
4	CG01A1	Strat suport pentru pavaje din dale prefabricate din fibrobeton/ cauciuc de nisip de 4 cm grosime	mp	320,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	DE10A1	Montaj borduri prefabricate din beton pentru trotuare pe fundatie din beton	m	145,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.L	2100945	Borduri prefabricate 10cm	m	145,00	0,00	0,00
6	DD02A1	Pavaj la alei cu pavele vibropresate din beton	mp	80,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.L	2205252	Pavele vibropresate grosime 4cm	mp	80,00	0,00	0,00
7	DB03E#	Pavaj cu dale de cauciuc pentru locuri de joaca	mp	240,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

[redacted]

OBIECTIV:	AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
OBIECTUL:	SERVICII DE PROIECTARE
STADIUL FIZIC:	PROIECTARE
Beneficiar:	COMUNA COSTULENI
Proiectant:	S.C. NORD - EST PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.		Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PRO1	Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru elaborarea si executia *locului de joaca pentru copii* in Sat Covasna, Com. Costuleni, Jud. Iasi, incl. partea scrisa si desenata, DTOE si DTAC	buc	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Recapitulatia:	Recap 2019					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Profit	5,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Beneficiu:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**0,00**
TVA:	21,00%					**0,00**
TOTAL GENERAL:						**0,00**

[redacted]

OBIECTIV: AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: MONTAJ ECHIPAMENTE
Beneficiar: COMUNA COSTULENI
Proiectant: S.C. NORD - EST PROIECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.		Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	MONT-1	Instalare balansuar "Greieras"	buc	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	MONT-2	Instalare balansuar pe arc elicoidal "Scuter"/ "Foca"	buc	2,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	MONT-3	Instalare carusel cu 3 locuri	buc	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	MONT-4	Instalare leagan cu scaun	buc	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	MONT-5	Instalare leagan dublu cu scaune	buc	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	MONT-6	Instalare complex de joaca	buc	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	MONT-7	Instalare casuta de picnic	buc	2,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE PARC

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.L	2206543	Pavele din dale de cauciuc 100x100x2 cm	mp	240,00	0,00	0,00
8	RPCXS04A	Imprejmuire loc de joaca cu gard din cadru din teava otel 50x50mm galvanizat si scanduri 100x10 cm multicolore	m	75,40	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Recapitulatia:	Recap 2019					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Profit	5,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Beneficiu:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**0,00**
TVA:	21,00%					**0,00**
TOTAL GENERAL:						**0,00**

[redacted]

[redacted]

OBIECTIV: AMENAJARE PARC DE AGREMENT CU LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII

LISTA: LISTA ECHIPAMENTE PARC

Beneficiar: COMUNA COSTULENI

Proiectant: S.C. NORD - EST PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.		Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
LISTA ECHIPAMENTE PARC								
1	PTP 012 -0II	Balansoar "Greieras"	buc	1,00	0,00	0,00	Copfer	
2	PTP 029 -01	Balansoar pe arc elicoidal "Scuter"	buc	1,00	0,00	0,00	Copfer	
3	PTP 029 -02	Balansoar pe arc elicoidal "Foca"	buc	1,00	0,00	0,00	Copfer	
4	PTP 024A	Carusela cu 3 locuri	buc	1,00	0,00	0,00	Copfer	
5	PTP 53-1	Leagan cu scaun (PTP 019-03)	buc	1,00	0,00	0,00	Copfer	
6	PTP 53-2	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-02 - PTP 019-03)	buc	1,00	0,00	0,00	Copfer	
7	PTP 21-05-T4	Complex de joaca	buc	1,00	0,00	0,00	Copfer	
8	7068532	Casuta de picnic cu masa si 2 banci, 2 x 2.8 x 2.5 m	buc	2,00	0,00	0,00	Dedeman	
TOTAL:					lei			
					euro			
TVA:				21,00 %	lei			
TOTAL cu TVA:					lei			

STADIUL FIZIC: MONTAJ ECHIPAMENTE

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Profit	5,0000 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Beneficiu:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**0,00**
TVA:	21,00%					**0,00**
TOTAL GENERAL:						**0,00**

[redacted]